
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty wykończeniowe świetlicy - 3 etap
ADRES INWESTYCJI : Świętochowo, 14-500 Braniewo
INWESTOR : Gmina Braniewo
ADRES INWESTORA : ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo
BRANŻA : ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty wewnętrzne ogólnobudowlane					
1	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20	m ²		
d.1	1107-05	cm na zaprawie cementowej 69.60 + 1.0*0.25*2 + 1.0*0.12*6	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie	m ²		
d.1	0840-05	klejowej 79.44	m ²	79.440	
				RAZEM	79.440
3	KNR-W 2-02	Malowanie podłóży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 10 % farby emulsyj-	m ²		
d.1	1506-02	nej - sufity 69.9	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
4	KNR-W 2-02	Malowanie podłóży gipsowych farbą klejową z dodatkiem 10 % farby emulsyj-	m ²		
d.1	1506-05	nej - ściany 103.46	m ²	103.460	
				RAZEM	103.460
5	KNR-W 2-02	Montaż drzwi wewnętrznych w komplecie z ościeżnicami	m ²		
d.1	1018-05	1*2*2+0.9*2*5	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
2 Roboty zewnętrzne - ocieplenie ścian					
6	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER -	m ²		
d.2	2614-01	przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłóży i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 3.5*(11.5*2+7.8*2)-1.2*1.2*6-0.4*1*2-0.6*1.2	m ²	124.940	
				RAZEM	124.940
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-	m ²		
d.2	2612-02	klejenie płyt styropianowych do ościeży (1.2*3*6+1*2+0.4*2*2+0.6+1.2*2)*0.15	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-	m ²		
d.2	2612-07	klejenie warstwy siatki na ościeżach (1.2*3*6+1*2+0.4*2*2+0.6+1.2*2)*0.35	m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m		
d.2	2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.5*4+1.2*3*6+1*2+0.4*2*2+0.6+1.2*2+1*2*2	m	47.200	
				RAZEM	47.200
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-	m		
d.2	2612-09	mocowanie listwy cokołowej 11.5*2+7.8*2-1	m	37.600	
				RAZEM	37.600
11	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²		
d.2	1519-03	3.5*(11.5*2+7.8*2)-1.2*1.2*6-0.4*1*2-0.6*1.2	m ²	124.940	
				RAZEM	124.940
12	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.2	0514-01	(1.2*6+1*2+0.6)*0.25	m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
13	KNR 0-18	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnia-	m ²		
d.2	2611-07	nej 42.60	m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
14	KNR 0-18	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na goto-	m ²		
d.2	2613-03	wym ruszcie 42.60	m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
15	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m		
d.2	2614-03	9.4*2+13.1*2+2*2	m	49.000	
				RAZEM	49.000
3 Roboty zewnętrzne - chodniki, opaski z polbruku					
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.3	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm (7.8*2+11.5*2)*0.5+36	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
17	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-	m		
d.3	0401-04	IV 8.8*2+12.5*2+11.2*2	m	65.000	
				RAZEM	65.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (8.8*2+12.5*2+11.2*2)*0.1*0.2	m ³ m ³	 1.300	
				RAZEM	1.300
19 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm 8.8*2+12.5*2+11.2*2	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
20 d.3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- wy po zagęszczeniu Krotność = 3 (7.8*2+11.5*2)*0.5+36	m ² m ²	 55.300	
				RAZEM	55.300
21 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej (7.8*2+11.5*2)*0.5+36	m ² m ²	 55.300	
				RAZEM	55.300